

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 89/2023

privind aprobarea centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări, lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, aferent obiectivului :„ LUCRĂRI DE REPARATII STRAZI IN COMUNA SOIMUS,,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOIMUȘ, JUDEȚUL HUNEDOARA;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.89/17/26.07.2023 prezentat de către Primarul comunei, prin care se arată necesitatea și oportunitatea aprobării centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări, lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, aferent obiectivului: „ LUCRĂRI DE REPARATII STRAZI IN COMUNA SOIMUS,,

Ținând seama de:

-prevederile art.7 alin.2 , art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

-Art.44 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.43 alin.4 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.129, alin. (2), litera „b”,alin.4 lit.d , ale art. 139, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), litera „ a” și ale art. 297 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări, cu valorile estimate, aferent obiectivului :„ LUCRĂRI DE REPARATII STRAZI IN COMUNA SOIMUS,, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Se aprobă lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, cu valorile estimate, aferent obiectivului :„ LUCRĂRI DE REPARATII STRAZI IN COMUNA SOIMUS,, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.3. Se aprobă centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, cu valorile estimate, aferent obiectivului :„ LUCRĂRI DE REPARATII STRAZI IN COMUNA SOIMUS,, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Irimie Mihai Gabriel, primarul comunei Șoimuș, prin aparatul de specialitate.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenii și condițiile Legii Contenciosului administrativ nr.554/5004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :

-Instituției Prefectului județului Hunedoara

-Primarului comunei Șoimuș;

- compartimentului achiziții publice;

Șoimuș la: 26.07.2023

INIȚIATOR
P R I M A R
IRIMIE MIHAI GABRIEL

A V I Z A T
S E C R E T A R GENERAL AL UAT
MACRA IULIANA

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotarare nr.89/2023

**INIȚIAT,
PRIMAR
IRIMIE MIHAI GABRIEL**



**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL UAT
MACRA IULIANA**

OBIECTIV: Lucrari de reparatii strazi in Comuna Soimus- I
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI SOIMUS
Proiectant: ing.DANCIU NICOLAE

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**


Nr. cap/ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	881,143.53
4.1.1	[0001.1] Lucrari reparatii strazi sat Sulighete	188,839.92
4.1.1.1	[0001.1.1] Reparatii Str Savulesii sector 3 , sat Sulighete , L=900 m	147,787.72
4.1.1.2	[0001.1.2] Reparatii Str.Bozanesti sector 2 , sat Sulighete , L= 250 m	41,052.20
4.1.2	[0001.2] Lucrari de reparatii strazi in sat Cainelu de Jos	230,548.97
4.1.2.1	[0001.2.1] Reparatii Str Bisericii Vechi , sat Cainelu de Jos , L=1200 m	197,050.46
4.1.2.2	[0001.2.2] Reparatii Str Caianului ,sector 5 , sat Cainelu de Jos , L= 170 m	33,498.51
4.1.3	[0001.3] Lucrari de reparatii strazi in Sat Fornadie	41,052.20
4.1.3.1	[0001.3.1] Reparatii Str Gura Vaii , sat Fornadie , L= 250 m	41,052.20
4.1.4	[0001.4] Lucrari de reparatii strazi in Sat Bejan	151,071.83
4.1.4.1	[0001.4.1] Reparatii Str Dealului ,sat Bejan L= 700 m	137,935.20
4.1.4.2	[0001.4.2] Reparatii Str Stolesti , sector 4 ,sat Bejan L= 80 m	13,136.63
4.1.5	[0001.5] Lucrari de reparatii strazi in Sat Paulis	88,672.63
4.1.5.1	[0001.5.1] Reparatii str. Caianului , Sat Paulis ,sector 1 , L= 350 m	68,967.60
4.1.5.2	[0001.5.2] Reparatii Str. Cantonului , sat Paulis ,L= 100 m	19,705.03
4.1.6	[0001.6] Lucrari de reparatii strazi in Sat Soimus	180,957.98
4.1.6.1	[0001.6.1] Reparatii Str. Dupa Scoala,sector 2 , sat Soimus ,L= 350 m	91,956.92
4.1.6.2	[0001.6.2] Reparatii Str Panselutelor , sat Soimus , L= 185 m	36,454.37
4.1.6.3	[0001.6.3] Reparatii Str Ogrezii , sat Soimus , L= 200 m	52,546.69
	TOTAL I	881,143.53
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		881,143.53
TVA 19%:		167,417.27
TOTAL VALOARE:		1,048,560.80

1

2

3

INTOCMIT
ing.DANCIU NICOLAE



Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotarare nr.89/2023

**INIȚIAT,
PRIMAR
IRIMIE MIHAI GABRIEL**



**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL UAT
MACRA IULIANA**

OBIECTIV: Lucrari de reparatii strazi in Comuna Soimus- I
OBIECTUL: Lucrari reparatii strazi sat Sulighete
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI SOIMUS
Proiectant: Ing.DANCIU NICOLAE

- lei - **F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Reparatii Str Savulesti sector 3 , sat Sulighete , L=900 m						
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	2,250.00	0.07	164.25
				material:	0.01	11.25
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.07	153.00
				transport:	0.00	0.00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	22.50	279.38	6,285.94
				material:	227.55	5,119.76
				manopera:	46.00	1,035.00
				utilaj:	5.83	131.18
				transport:	0.00	0.00
3	DB14G#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec.	mp	2,025.00	4.85	9,819.63
				material:	0.09	172.13
				manopera:	1.61	3,260.25
				utilaj:	3.15	6,387.26
				transport:	0.00	0.00
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	291.32	368.00	107,204.21
4	DB14C#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.manuala	mp	225.00	5.33	1,199.75
				material:	0.09	19.13
				manopera:	3.68	828.00
				utilaj:	1.57	352.62
				transport:	0.00	0.00
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	32.39	368.00	11,918.84
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	323.70	16.50	5,341.05
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	16.50	5,341.05
total greutate materiale			tone	337.03		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		124,445.32	5,123.25	7,024.05	5,341.05	141,933.67
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	115.27	0.00	0.00	115.27
Total inclusiv Cheltuieli directe:		124,445.32	5,238.52	7,024.05	5,341.05	142,048.94
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	2,488.91	104.77	140.48	106.82	2,840.98
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		126,934.22	5,343.29	7,164.53	5,447.87	144,889.92
Profit	2.0000 %	2,538.68	106.87	143.29	108.96	2,897.80
Total inclusiv Beneficiu:		129,472.91	5,450.16	7,307.82	5,556.83	147,787.72

STADIUL FIZIC: Reparatii Str Savulesti sector 3 , sat Sulighete , L=900 m						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Reparatii Str Savulesti sector 3 , sat Sulighete , L=900 m						
TOTAL GENERAL (fara TVA):					147,787.72	
TVA: 19.00%					28,079.67	
TOTAL GENERAL:					175,867.39	
STADIUL FIZIC: Reparatii Str.Bozanesii sector 2 , sat Sulighete , L= 250 m						
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	625.00	0.07	45.63
				material:	0.01	3.13
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.07	42.50
				transport:	0.00	0.00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	6.25	279.38	1,746.09
				material:	227.55	1,422.16
				manopera:	46.00	287.50
				utilaj:	5.83	36.44
				transport:	0.00	0.00
3	DB14G#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec.	mp	562.50	4.85	2,727.68
				material:	0.09	47.81
				manopera:	1.61	905.63
				utilaj:	3.15	1,774.24
				transport:	0.00	0.00
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	80.92	368.00	29,778.95
4	DB14C#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.manuala	mp	62.50	5.33	333.26
				material:	0.09	5.31
				manopera:	3.68	230.00
				utilaj:	1.57	97.95
				transport:	0.00	0.00
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	9.00	368.00	3,310.79
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	89.92	16.50	1,483.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	16.50	1,483.68
total greutate materiale			tone	93.62		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		34,568.14	1,423.13	1,951.13	1,483.68	39,426.07
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	32.02	0.00	0.00	32.02
Total inclusiv Cheltuieli directe:		34,568.14	1,455.15	1,951.13	1,483.68	39,458.09
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	691.36	29.10	39.02	29.67	789.16
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		35,259.51	1,484.25	1,990.15	1,513.35	40,247.26
Profit	2.0000 %	705.19	29.68	39.80	30.27	804.95
Total inclusiv Beneficiu:		35,964.70	1,513.93	2,029.95	1,543.62	41,052.20
TOTAL GENERAL (fara TVA):					41,052.20	
TVA: 19.00%					7,799.92	
TOTAL GENERAL:					48,852.12	
TOTAL Cheltuieli directe:						
		159,013.46	6,546.38	8,975.18	6,824.73	181,359.74
TOTAL Recapitulatie:						
		6,424.14	417.72	362.60	275.72	7,480.18
TOTAL GENERAL (fara TVA):		165,437.60	6,964.09	9,337.77	7,100.45	188,839.92

STADIUL FIZIC: Reparatii Str.Bozanesti sector 2 , sat Sulighete , L= 250 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:	19.00%				35,879.59
TOTAL GENERAL:					224,719.51

INTOCMIT
ing.DANCIU NICOLAE



OBIECTIV: Lucrari de reparatii strazi in Comuna Soimus- I
OBIECTUL: Lucrari de reparatii strazi in sat Cainelu de Jos
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI SOIMUS
Proiectant: Ing.DANCIU NICOLAE

- lei - **F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Reparatii Str Bisericii Vechi , sat Cainelu de Jos , L=1200 m						
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	3,000.00	0.07	219.00
				material:	0.01	15.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.07	204.00
				transport:	0.00	0.00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	30.00	279.38	8,381.25
				material:	227.55	6,826.35
				manopera:	46.00	1,380.00
				utilaj:	5.83	174.90
				transport:	0.00	0.00
3	DB14G#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec.	mp	2,700.00	4.85	13,092.84
				material:	0.09	229.50
				manopera:	1.61	4,347.00
				utilaj:	3.15	8,516.34
				transport:	0.00	0.00
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	388.42	368.00	142,938.95
4	DB14C#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.manuala	mp	300.00	5.33	1,599.66
				material:	0.09	25.50
				manopera:	3.68	1,104.00
				utilaj:	1.57	470.16
				transport:	0.00	0.00
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	43.18	368.00	15,891.79
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	431.61	16.50	7,121.57
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	16.50	7,121.57
total greutate materiale			tone	449.37		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		165,927.09	6,831.00	9,365.40	7,121.57	189,245.05
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	153.70	0.00	0.00	153.70
Total inclusiv Cheltuieli directe:		165,927.09	6,984.70	9,365.40	7,121.57	189,398.75
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	3,318.54	139.69	187.31	142.43	3,787.97
Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:		169,245.63	7,124.39	9,552.71	7,264.00	193,186.72
Profit	2.0000 %	3,384.91	142.49	191.05	145.28	3,863.73
Total inclusiv Beneficiu:		172,630.54	7,266.88	9,743.76	7,409.28	197,050.46

STADIUL FIZIC: Reparatii Str Bisericii Vechi , sat Cainelu de Jos , L=1200 m						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Reparatii Str Bisericii Vechi , sat Cainelu de Jos , L=1200 m						
TOTAL GENERAL (fara TVA):					197,050.46	
TVA:	19.00%				37,439.59	
TOTAL GENERAL:					234,490.05	
STADIUL FIZIC: Reparatii Str Caianului ,sector 5 , sat Cainelu de Jos , L= 170 m						
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perle mecanica;	mp	510.00	0.07	37.23
				material:	0.01	2.55
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.07	34.68
				transport:	0.00	0.00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	5.10	279.38	1,424.81
				material:	227.55	1,160.48
				manopera:	46.00	234.60
				utilaj:	5.83	29.73
				transport:	0.00	0.00
3	DB14G#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec.	mp	459.00	4.85	2,225.78
				material:	0.09	39.02
				manopera:	1.61	738.99
				utilaj:	3.15	1,447.78
				transport:	0.00	0.00
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	66.03	368.00	24,299.62
4	DB14C#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.manuala	mp	51.00	5.33	271.94
				material:	0.09	4.34
				manopera:	3.68	187.68
				utilaj:	1.57	79.93
				transport:	0.00	0.00
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	7.34	368.00	2,701.60
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	73.37	16.50	1,210.61
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	16.50	1,210.61
total greutate materiale			tone	76.39		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		28,207.60	1,161.27	1,592.12	1,210.61	32,171.60
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	26.13	0.00	0.00	26.13
Total inclusiv Cheltuieli directe:		28,207.60	1,187.40	1,592.12	1,210.61	32,197.73
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	564.15	23.75	31.84	24.21	643.95
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		28,771.76	1,211.15	1,623.96	1,234.82	32,841.68
Profit	2.0000 %	575.44	24.22	32.48	24.70	656.83
Total inclusiv Beneficiu:		29,347.19	1,235.37	1,656.44	1,259.51	33,498.51
TOTAL GENERAL (fara TVA):					33,498.51	
TVA:	19.00%				6,364.72	
TOTAL GENERAL:					39,863.23	
TOTAL Cheltuieli directe:						
		194,134.69	7,992.27	10,957.52	8,332.17	221,416.65
TOTAL Recapitulatie:						
		7,843.04	509.98	442.68	336.62	9,132.32
TOTAL GENERAL (fara TVA):					201,977.73	
					8,502.25	
					11,400.20	
					8,668.79	
					230,548.97	

STADIUL FIZIC: Reparatii Str Caianului ,sector 5 , sat Cainelu de Jos , L= 170 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:	19.00%				43,804.31
TOTAL GENERAL:					274,353.28

INTOCMIT
ing.DANCIU NICOLAE



OBIECTIV: Lucrari de reparatii strazi in Comuna Soimus- I
OBIECTUL: Lucrari de reparatii strazi in Sat Fornadie
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI SOIMUS
Proiectant: ing.DANCIU NICOLAE

- lei -


F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	625.00	0.07	45.63	
				material:	0.01	3.13	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.07	42.50	
				transport:	0.00	0.00	
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	6.25	279.38	1,746.09	
				material:	227.55	1,422.16	
				manopera:	46.00	287.50	
				utilaj:	5.83	36.44	
				transport:	0.00	0.00	
3	DB14G#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec.	mp	562.50	4.85	2,727.68	
				material:	0.09	47.81	
				manopera:	1.61	905.63	
				utilaj:	3.15	1,774.24	
				transport:	0.00	0.00	
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	80.92	368.00	29,778.95	
4	DB14C#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.manuala	mp	62.50	5.33	333.26	
				material:	0.09	5.31	
				manopera:	3.68	230.00	
				utilaj:	1.57	97.95	
				transport:	0.00	0.00	
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	9.00	368.00	3,310.79	
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	89.92	16.50	1,483.68	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	16.50	1,483.68	
total greutate materiale			tone	93.62			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			34,568.14	1,423.13	1,951.13	1,483.68	39,426.07
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	32.02	0.00	0.00		32.02
Total inclusiv Cheltuieli directe:			34,568.14	1,455.15	1,951.13	1,483.68	39,458.09
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	691.36	29.10	39.02	29.67		789.16
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			35,259.51	1,484.25	1,990.15	1,513.35	40,247.26
Profit	2.0000 %	705.19	29.68	39.80	30.27		804.95
Total inclusiv Beneficiu:			35,964.70	1,513.93	2,029.95	1,543.62	41,052.20
TOTAL GENERAL (fara TVA):							41,052.20

STADIUL FIZIC: Reparatii Str Gura Vai , sat Fornadie , L= 250 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:	19.00%				7,799.92
TOTAL GENERAL:					48,852.12

INTOCMIT
ing.DANCIU NICOLAE



OBIECTIV: Lucrari de reparatii strazi in Comuna Soimus- I
OBIECTUL: Lucrari de reparatii strazi in Sat Bejan
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI SOIMUS
Proiectant: ing.DANCIU NICOLAE

- lei -

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Reparatii Str Dealului ,sat Bejan L= 700 m						
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	2,100.00	0.07	153.30
				material:	0.01	10.50
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.07	142.80
				transport:	0.00	0.00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	21.00	279.38	5,866.88
				material:	227.55	4,778.45
				manopera:	46.00	966.00
				utilaj:	5.83	122.43
				transport:	0.00	0.00
3	DB14G#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec.	mp	1,890.00	4.85	9,164.99
				material:	0.09	160.65
				manopera:	1.61	3,042.90
				utilaj:	3.15	5,961.44
				transport:	0.00	0.00
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	271.89	368.00	100,057.26
4	DB14C#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.manuala	mp	210.00	5.33	1,119.76
				material:	0.09	17.85
				manopera:	3.68	772.80
				utilaj:	1.57	329.11
				transport:	0.00	0.00
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	30.23	368.00	11,124.25
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	302.12	16.50	4,984.98
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	16.50	4,984.98
total greutate materiale			tone	314.56		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		116,148.96	4,781.70	6,555.78	4,984.98	132,471.42
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	107.59	0.00	0.00	107.59
Total inclusiv Cheltuieli directe:		116,148.96	4,889.29	6,555.78	4,984.98	132,579.01
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	2,322.98	97.79	131.12	99.70	2,651.58
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		118,471.94	4,987.07	6,686.90	5,084.68	135,230.59
Profit	2.0000 %	2,369.44	99.74	133.74	101.69	2,704.61
Total inclusiv Beneficiu:		120,841.38	5,086.82	6,820.63	5,186.37	137,935.20

STADIUL FIZIC: Reparatii Str Dealului ,sat Bejan L= 700 m						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Reparatii Str Dealului ,sat Bejan L= 700 m						
TOTAL GENERAL (fara TVA):					137,935.20	
TVA:	19.00%				26,207.69	
TOTAL GENERAL:					164,142.89	
STADIUL FIZIC: Reparatii Str Stoiesti , sector 4 ,sat Bejan L= 80 m						
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	200.00	0.07	14.60
				material:	0.01	1.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.07	13.60
				transport:	0.00	0.00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	2.00	279.38	558.75
				material:	227.55	455.09
				manopera:	46.00	92.00
				utilaj:	5.83	11.66
				transport:	0.00	0.00
3	DB14G#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec.	mp	180.00	4.85	872.86
				material:	0.09	15.30
				manopera:	1.61	289.80
				utilaj:	3.15	567.76
				transport:	0.00	0.00
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	25.89	368.00	9,529.26
4	DB14C#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.manuala	mp	20.00	5.33	106.64
				material:	0.09	1.70
				manopera:	3.68	73.60
				utilaj:	1.57	31.34
				transport:	0.00	0.00
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	2.88	368.00	1,059.45
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	28.77	16.50	474.71
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	16.50	474.71
total greutate materiale			tone	29.96		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		11,061.81	455.40	624.36	474.71	12,616.27
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	10.25	0.00	0.00	10.25
Total inclusiv Cheltuieli directe:		11,061.81	465.65	624.36	474.71	12,626.52
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	221.24	9.31	12.49	9.49	252.53
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		11,283.04	474.96	636.85	484.20	12,879.05
Profit	2.0000 %	225.66	9.50	12.74	9.68	257.58
Total inclusiv Beneficiu:		11,508.70	484.46	649.58	493.88	13,136.63
TOTAL GENERAL (fara TVA):						13,136.63
TVA:	19.00%					2,495.96
TOTAL GENERAL:						15,632.59
TOTAL Cheltuieli directe:						
		127,210.77	5,237.10	7,180.14	5,459.69	145,087.69
TOTAL Recapitulatie:						
		5,139.31	334.17	290.08	220.57	5,984.14
TOTAL GENERAL (fara TVA):						132,350.08
						5,571.27
						7,470.22
						5,680.26
						151,071.83

STADIUL FIZIC: Reparatii Str Stoiesti , sector 4 ,sat Bejan L= 80 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:	19.00%				28,703.65
TOTAL GENERAL:					179,775.48

INTOCMIT
ing.DANCIU NICOLAE



OBIECTIV: Lucrari de reparatii strazi in Comuna Soimus- I
OBIECTUL: Lucrari de reparatii strazi in Sat Paulis
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI SOIMUS
Proiectant: Ing.DANCIU NICOLAE

- lei -

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Reparatii str. Caianului , Sat Paulis ,sector 1 , L= 350 m						
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1,050.00	0.07	76.85
				material:	0.01	5.25
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.07	71.40
				transport:	0.00	0.00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	10.50	279.38	2,933.44
				material:	227.55	2,389.22
				manopera:	46.00	483.00
				utilaj:	5.83	61.22
				transport:	0.00	0.00
3	DB14G#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec.	mp	945.00	4.85	4,582.49
				material:	0.09	80.33
				manopera:	1.61	1,521.45
				utilaj:	3.15	2,980.72
				transport:	0.00	0.00
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	135.95	368.00	50,028.63
4	DB14C#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.manuala	mp	105.00	5.33	559.88
				material:	0.09	8.93
				manopera:	3.68	386.40
				utilaj:	1.57	164.56
				transport:	0.00	0.00
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	15.11	368.00	5,562.13
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	151.06	16.50	2,492.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	16.50	2,492.49
total greutate materiale			tone	157.28		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		58,074.48	2,390.85	3,277.89	2,492.49	66,235.71
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	53.79	0.00	0.00	53.79
Total inclusiv Cheltuieli directe:		58,074.48	2,444.64	3,277.89	2,492.49	66,289.50
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	1,161.49	48.89	65.56	49.85	1,325.79
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		59,235.97	2,493.54	3,343.45	2,542.34	67,615.29
Profit	2.0000 %	1,184.72	49.87	66.87	50.85	1,352.31
Total inclusiv Beneficiu:		60,420.69	2,543.41	3,410.32	2,593.19	68,967.60

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Reparatii str. Caianului , Sat Paulis ,sector 1 , L= 350 m						
STADIUL FIZIC: Reparatii str. Caianului , Sat Paulis ,sector 1 , L= 350 m						
TOTAL GENERAL (fara TVA):					68,967.60	
TVA: 19.00%					13,103.84	
TOTAL GENERAL:					82,071.44	
STADIUL FIZIC: Reparatii Str. Cantonului , sat Paulis ,L= 100 m						
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	300.00	0.07	21.90
				material:	0.01	1.50
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.07	20.40
				transport:	0.00	0.00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	3.00	279.38	838.13
				material:	227.55	682.64
				manopera:	46.00	138.00
				utilaj:	5.83	17.49
				transport:	0.00	0.00
3	DB14G#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec.	mp	270.00	4.85	1,309.28
				material:	0.09	22.95
				manopera:	1.61	434.70
				utilaj:	3.15	851.63
				transport:	0.00	0.00
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	38.84	368.00	14,293.89
4	DB14C#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.manuala	mp	30.00	5.33	159.97
				material:	0.09	2.55
				manopera:	3.68	110.40
				utilaj:	1.57	47.02
				transport:	0.00	0.00
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	4.32	368.00	1,589.18
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	43.16	16.50	712.14
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	16.50	712.14
total greutate materiale			tone	44.94		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		16,592.71	683.10	936.54	712.14	18,924.49
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	15.37	0.00	0.00	15.37
Total inclusiv Cheltuieli directe:		16,592.71	698.47	936.54	712.14	18,939.86
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	331.85	13.97	18.73	14.24	378.80
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		16,924.56	712.44	955.27	726.38	19,318.66
Profit	2.0000 %	338.49	14.25	19.11	14.53	386.37
Total inclusiv Beneficiu:		17,263.05	726.69	974.38	740.91	19,705.03
TOTAL GENERAL (fara TVA):						19,705.03
TVA: 19.00%						3,743.96
TOTAL GENERAL:						23,448.99
TOTAL Cheltuieli directe:						
		74,667.19	3,073.95	4,214.43	3,204.63	85,160.20
TOTAL Recapitulatie:						
		3,016.55	196.15	170.26	129.47	3,512.43
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
		77,683.74	3,270.10	4,384.69	3,334.10	88,672.63

STADIUL FIZIC: Reparatii Str. Cantonului , sat Paulis ,L= 100 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:	19.00%				16,847.80
TOTAL GENERAL:					105,520.43

INTOCMIT
ing.DANCIU NICOLAE



OBIECTIV: Lucrari de reparatii strazi in Comuna Soimus- I
OBIECTUL: Lucrari de reparatii strazi in Sat Soimus
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI SOIMUS
Proiectant: ing.DANCIU NICOLAE

- lei - **F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Reparatii Str. Dupa Scoala,sector 2 , sat Soimus ,L= 350 m						
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	1,400.00	0.07	102.20
				material:	0.01	7.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.07	95.20
				transport:	0.00	0.00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	14.00	279.38	3,911.25
				material:	227.55	3,185.63
				manopera:	46.00	644.00
				utilaj:	5.83	81.62
				transport:	0.00	0.00
3	DB14G#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec.	mp	1,260.00	4.85	6,109.99
				material:	0.09	107.10
				manopera:	1.61	2,028.60
				utilaj:	3.15	3,974.29
				transport:	0.00	0.00
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	181.26	368.00	66,704.84
4	DB14C#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.manuala	mp	140.00	5.33	746.51
				material:	0.09	11.90
				manopera:	3.68	515.20
				utilaj:	1.57	219.41
				transport:	0.00	0.00
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	20.15	368.00	7,416.17
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	201.42	16.50	3,323.43
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	16.50	3,323.43
total greutate materiale			tone	209.71		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		77,432.64	3,187.80	4,370.52	3,323.43	88,314.39
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	71.73	0.00	0.00	71.73
Total inclusiv Cheltuieli directe:		77,432.64	3,259.53	4,370.52	3,323.43	88,386.12
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	1,548.65	65.19	87.41	66.47	1,767.72
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		78,981.29	3,324.72	4,457.93	3,389.90	90,153.84
Profit	2.0000 %	1,579.63	66.49	89.16	67.80	1,803.08
Total inclusiv Beneficiu:		80,560.92	3,391.21	4,547.09	3,457.70	91,956.92

STADIUL FIZIC: Reparatii Str. Dupa Scoala,sector 2 , sat Soimus ,L= 350 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Reparatii Str. Dupa Scoala,sector 2 , sat Soimus ,L= 350 m					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					91,956.92
TVA:	19.00%				17,471.81
TOTAL GENERAL:					109,428.73

STADIUL FIZIC: Reparatii Str Panselutelor , sat Soimus , L= 185 m

1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	555.00	0.07	40.52
				material:	0.01	2.78
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.07	37.74
				transport:	0.00	0.00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	5.55	279.38	1,550.53
				material:	227.55	1,262.87
				manopera:	46.00	255.30
				utilaj:	5.83	32.36
				transport:	0.00	0.00
3	DB14G#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec.	mp	499.50	4.85	2,422.18
				material:	0.09	42.46
				manopera:	1.61	804.20
				utilaj:	3.15	1,575.52
				transport:	0.00	0.00
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	71.86	368.00	26,443.71
4	DB14C#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.manuala	mp	55.50	5.33	295.94
				material:	0.09	4.72
				manopera:	3.68	204.24
				utilaj:	1.57	86.98
				transport:	0.00	0.00
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	7.99	368.00	2,939.98
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	79.85	16.50	1,317.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	16.50	1,317.53

total greutate materiale	tone	83.13
---------------------------------	-------------	--------------

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	30,696.51	1,263.74	1,732.60	1,317.53	35,010.37

Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	28.43	0.00	0.00	28.43

Total inclusiv Cheltuieli directe:	30,696.51	1,292.17	1,732.60	1,317.53	35,038.80
---	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Cheltuieli indirecte	2.0000 %	613.93	25.84	34.65	26.35	700.78
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	31,310.44	1,318.01	1,767.25	1,343.88	35,739.58	

Profit	2.0000 %	626.21	26.36	35.35	26.88	714.79
Total inclusiv Beneficiu:	31,936.65	1,344.37	1,802.60	1,370.75	36,454.37	

TOTAL GENERAL (fara TVA):					36,454.37
----------------------------------	--	--	--	--	------------------

TVA:	19.00%				6,926.33
-------------	--------	--	--	--	-----------------

TOTAL GENERAL:					43,380.70
-----------------------	--	--	--	--	------------------

STADIUL FIZIC: Reparatii Str Ogrezii , sat Soimus , L= 200 m

STADIUL FIZIC: Reparatii Str Ogrezii , sat Soimus , L= 200 m						Pag 21
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Reparatii Str Ogrezii , sat Soimus , L= 200 m						
1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	800.00	0.07	58.40
				material:	0.01	4.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.07	54.40
				transport:	0.00	0.00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8.00	279.38	2,235.00
				material:	227.55	1,820.36
				manopera:	46.00	368.00
				utilaj:	5.83	46.64
				transport:	0.00	0.00
3	DB14G#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.mec.	mp	720.00	4.85	3,491.42
				material:	0.09	61.20
				manopera:	1.61	1,159.20
				utilaj:	3.15	2,271.02
				transport:	0.00	0.00
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	103.58	368.00	38,117.05
4	DB14C#	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, exec.la cald, 6cm, astern.manuala	mp	80.00	5.33	426.58
				material:	0.09	6.80
				manopera:	3.68	294.40
				utilaj:	1.57	125.38
				transport:	0.00	0.00
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	11.52	368.00	4,237.81
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	115.09	16.50	1,898.99
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	16.50	1,898.99
total greutate materiale			tone	119.83		
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
		44,247.22	1,821.60	2,497.44	1,898.99	50,465.25
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	40.99	0.00	0.00	40.99
Total inclusiv Cheltuieli directe:		44,247.22	1,862.59	2,497.44	1,898.99	50,506.23
Cheltuieli indirecte	2.0000 %	884.94	37.25	49.95	37.98	1,010.12
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		45,132.17	1,899.84	2,547.39	1,936.96	51,516.36
Profit	2.0000 %	902.64	38.00	50.95	38.74	1,030.33
Total inclusiv Beneficiu:		46,034.81	1,937.83	2,598.34	1,975.70	52,546.69
TOTAL GENERAL (fara TVA):						52,546.69
TVA:	19.00%					9,983.87
TOTAL GENERAL:						62,530.56
TOTAL Cheltuieli directe:		152,376.37	6,273.14	8,600.56	6,539.94	173,790.01
TOTAL Recapitulatie:		6,156.01	400.28	347.46	264.21	7,167.97
TOTAL GENERAL (fara TVA):		158,532.38	6,673.42	8,948.02	6,804.15	180,957.98
TVA:	19.00%					34,382.01
TOTAL GENERAL:						215,339.99

STADIUL FIZIC: Reparatii Str Ogreseii , sat Soimus , L= 200 m

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

INTOCMIT
ing.DANCIU NICOLAE



Anexa nr. 3 la Proiectul de Hotarare nr.89/2023

**INIȚIAT,
PRIMAR
IRIMIE MIHAI GABRIEL**



**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL UAT
MACRA IULIANA**

OBIECTIV: Lucrari de reparatii strazi in Comuna Soimus- I
 Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI SOIMUS
 Proiectant: ing.DANCIU NICOLAE

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	881,143.53	881,143.53
4.1	Constructii si instalatii	881,143.53	881,143.53
4.1.1	[0001.1] Lucrari reparatii strazi sat Sulighete	188,839.92	188,839.92
4.1.2	[0001.2] Lucrari de reparatii strazi in sat Cainelu de Jos	230,548.97	230,548.97
4.1.3	[0001.3] Lucrari de reparatii strazi in Sat Fomadie	41,052.20	41,052.20
4.1.4	[0001.4] Lucrari de reparatii strazi in Sat Bejan	151,071.83	151,071.83
4.1.5	[0001.5] Lucrari de reparatii strazi in Sat Paulis	88,672.63	88,672.63
4.1.6	[0001.6] Lucrari de reparatii strazi in Sat Soimus	180,957.98	180,957.98
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		881,143.53	881,143.53
TVA 19 %		167,417.27	167,417.27
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		1,048,560.80	1,048,560.80

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Lucrari de reparatii strazi in Comuna Soimus- I

1

2

3

4

INTOCMIT
ing.DANCIU NICOLAE

